

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

43. Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Vigántpetend fűtő kút

*Azonosító:* FI-2014-137

*Fejlesztési feladat:*

Kezelőépület: építészeti felújítás (nyílászáró csere, fűtés)

A kezelő épület kb. 35 éves fa nyílászárói sok helyen elkorhadtak, elvetemedtek. Javításuk nem lehetséges, szükséges a teljes cseréjük. Cserélendő 2 db kétszárnyas bejárati ajtó, 6 db nagy ablak és 2 kis ablak.

A meglévő villamos ELEKTHERMAX fűtőtestek elhasználódtak, nagy részük nem működik, javításuk gazdaságtalan. Cserélendő 5 db.

*A beruházás becsült költsége 7.500.000,- Ft+ÁFA.*

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

43. Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Vigántpetend 150 m<sup>3</sup> medence

*Azonosító:* FI-2014-237

*Fejlesztési feladat:*

Gépészeti felújítás

A medence víztérben és a zárkamrában levő szerelvények és fémszerkezetek nagyon korrodáltak, az elzárók kopottak nehezen működnek. Teljes cseréjük szükséges. A felesleges fémszerkezeteket (pl.: régi szintmérés állványcső) bontani kell.

A medence vízterében levő lejárólétrát és háttámaszát korrózióálló acél szerkezetre, a belső csövezést KPE anyagúra kell cserélni.

A felújítás során beépítésre kerül 2 db NA150 tolózár, 1 db NA100 visszacsapószelep, 2db NA100 tolózár.

*A beruházás becsült költsége 4.500.000,-Ft+ÁFA.*

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

43. Vigántpetend, Kapoles ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Vigántpetend fűrt kút

*Azonosító:* FI-2014-238

*Fejlesztési feladat:* Gépészeti felújítás

A vigántpetendi kút csövezése és szerelvényei korrodáltak, a korábbi meghibásodás miatt a kútfej és az elmenő nyomócső közötti szerelvényeket tartalmazó rész eldeformálódott. Szükséges a teljes kútgépészet cseréje korrózióálló acél anyagúra. A csere tartalmazza a termelőcsöveket a POLIDOM épületen belüli csövezést és szerelvényeket az udvartéri aknáig

*A beruházás becsült költsége 3.700.000,-Ft+ÁFA.*

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

43. Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Vigántpetend fűrt kút

*Azonosító:* FI-2014-893

*Fejlesztési feladat:*

Termelőcsövek felújítása

A szivattyú csere során a korrodált termelőcsöveket ki kell cserélni.

Készül 10 db 6 m-es, két végén NA80-as karimával ellátott termelőcső. A karimák a szivattyúkábel és a vízszintmérő cső számára kétoldalt bevágottak. A csöveket az élelmiszeriparban engedélyezett korrózió gátló bevonattal kell ellátni.

*A beruházás becsült költsége* 1.500.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

43. Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Vigántpetend fűrt kút

*Azonosító:* FI-2014-894

*Fejlesztési feladat:*

Szivattyú pótlás (1 db)

A Vigántpetend fűrt kút SP35-11 szivattyúja az életkora és az üzemideje alapján már gazdaságosan nem felújítható, cserélni kell.

Pótlendő szivattyú paraméterei  $Q=20 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H=80 \text{ m}$ .

*A beruházás becsült költsége 1.500.000,- Ft+ÁFA.*

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

43. Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Vigántpetend Petőfi utca

*Azonosító:* FI-2014-895

*Fejlesztési feladat:*

Ivóvízvezeték rekonstrukció (130 fm D110 KPE)

A Vigántpetend Petőfi utca 55/8 és 70 hrsz. között húzódó NA80 előregedett azbesztcement gerincvezeték cserélni szükséges.

Épül 130 m D90 KPE gerincvezeték és 13 db D25 KPE bekötés.

*A beruházás becsült költsége 2.900.000,- Ft+ÁFA.*

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

43. Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Kapolcs Kossuth utca

*Azonosító:* FI-2014-896

*Fejlesztési feladat:*

Ivóvízvezeték rekonstrukció (130 fm D110 KPE)

A Kapolcs Kossuth utca 37-57. –ig terjedő NA100 azbesztcement gerincvezeték előregedett, cserélni szükséges. Épül 130 m D110 KPE gerincvezeték és 12 db D25 KPE bekötés.

*A beruházás becsült költsége 2.900.000,- Ft+ÁFA.*

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

43. Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Vigántpetend fűrt kút

*Azonosító:* FI-2014-1619

*Fejlesztési feladat:*

Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése

A vízbeszerzés biztonsága és a vízkészletekkel való lehető legoptimálisabb gazdálkodás - többek között - a vízbeszerző létesítmény(ek) nyugalmi- és üzemi vízszintjeinek minél pontosabb ismeretét teszi szükségessé. Ennek érdekében a meglévő vízszintmérési lehetőség(ek) korszerűsítését irányoztuk elő. Ez adott esetben észlelőcső beépítését/cseréjét, vagy pontosabb mérést lehetővé tevő új szonda/szondák beépítését jelenti.

*A beruházás becsült költsége* 300.000,- Ft+ÁFA.



*Víziközmű rendszer megnevezése:*

43. Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Vigántpetend fűt kút vízbázis

*Azonosító:* FI-2014-1620

*Fejlesztési feladat:*

Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (műszaki terv) eljárási illetékkel

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendelet előírásainak megfelelően elkészült vízbázisvédelmi diagnosztikai dokumentáció alapján a vízügyi hatóság által elrendelt védőterületek műszaki felülvizsgálata esedékes (ez alapvetően a vízbázisvédelmi határozatban előírt kötelezettség, de elavult vízbázisvédelmi terv, időközben észlelt jelentős változás miatt is szükségessé válhat). A tervezett felülvizsgálat keretében a vízbázisról rendelkezésre álló adatok alapján áttekintésre kerülnek a hasznosított vízadó adottságai, azok idő- és térbeli alakulása, különös tekintettel az utánpótlódás bármely komponensében esetleg bekövetkező változásra, valamint megtörténik a korábban lehatárolt, az elrendelés alapját képező védőterület/védőidom határok ellenőrzése, és áttekintésre kerülnek a területhasználatok, valamint a szükséges intézkedések-korlátozások és a monitoring rendszer.

Az elkészülő vízbázisvédelmi felülvizsgálati műszaki dokumentációt jóváhagyásra be kell nyújtani a területileg illetékes Vízügyi Hatóságnak. Az eljárás kapcsán keletkező igazgatás-szolgáltatási díjak a tervezett költségen belül szerepelnek.

A lehatárolt védőterületekre/védőidomokra vonatkozó részletes területkimutatás és vázrajz (szükség szerinti módosító munkarészek) csak a felülvizsgálati dokumentáció elfogadását követően készül el, így ez a Gördülő Fejlesztési Tervben külön, későbbi feladatként szerepel.

*A beruházás becsült költsége 4.500.000,- Ft+ÁFA.*

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

43. Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Vigántpetend fűrt kút vízbázis

*Azonosító:* FI-2014-1621

*Fejlesztési feladat:*

Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (használati korlátozási munkarész) eljárási illetékkal

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendelet-, és a vízbázisvédelmi határozat előírásainak megfelelően felülvizsgált vízbázisvédelmi műszaki terv Vízügyi Hatóság általi elfogadását követően elkészítendő a védőterületekre/védőidomokra vonatkozó - a jelen pontban ütemezett - területkimutatás és vázrajz (módosító) munkarészek, melyek alapján sor kerülhet a védőterületi határozat módosítására. A módosuló munkarészek vonatkozásában - azok hatósági elrendelését követően - biztosítani kell a védőterület nyilvántartásban történő követést is.

*A beruházás becsült költsége 1.800.000,- Ft+ÁFA.*